

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานขุดลอกห้วยอีบุตร จำนวน 1 แห่ง
ขุดลอกคลองห้วยอีบุตร ช่วงที่ 1 ปากห้วยกว้าง 8 เมตร ลึก 3 เมตร ความยาว 220 เมตร
ช่วงที่ 2 ปากห้วยกว้าง 10 เมตร ลึก 3 เมตร ความยาว 350 เมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.ร่วมจิต

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 92,000.00 บาท

3. ลักษณะงาน ขุดลอกคลองห้วยอีบุตร ช่วงที่ 1 ปากห้วยกว้าง 8 เมตร ลึก 3 เมตร ความยาว 220 เมตร
ช่วงที่ 2 ปากห้วยกว้าง 10 เมตร ลึก 3 เมตร ความยาว 350 เมตร
ตามแบบแปลน หรือข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ 1.6 พ.ค. 2560
เป็นเงิน 92,000.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1.....

5.2.....

5.3.....

5.4.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1	นายวีระพล	แย้มแก้ว	ประธานกรรมการ
6.2	นายศุภชัย	วังวิเศษ	กรรมการ
6.3	นายกฤษฎา	บุญนิตย์	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

รายการ งานขุดลอกห้วยอีบุตร จำนวน 1 แห่ง

ปริมาณงาน ขุดลอกคลองห้วยอีบุตร ช่วงที่ 1 ปากห้วยกว้าง 8 เมตร ลึก 3 เมตร ความยาว 220 เมตร

ช่วงที่ 2 ปากห้วยกว้าง 10 เมตร ลึก 3 เมตร ความยาว 350 เมตร

สถานที่ขุดลอกห้วยอีบุตร บ้านหนองย่ำรำ หมู่ที่ 6 ตำบลร่วมจิต อำเภอบ้านดง จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานออกแบบ แปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	73,485.00	1.3375	98,286.19	
2	ป้ายโครงการกองทุนฯ	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			101,286.19	
	ค่างานสุทธิ คิดเป็นราคาค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น			92,000.00	
	ตัวอักษร (เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ที่ 173 / 2560 ลงวันที่ **- 5 พ.ค. 2560**

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และได้ร่วมกันพิจารณาพร้อมกำหนดราคากลาง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายวีระพล แยมแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภชัย วังวิเศษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกฤษฎา บุญนิตย์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แผนงาน ขุดลอกคลองห้วยอีบุตร ช่วงที่ 1 ปากห้วยกว้าง 8 เมตร ลึก 3 เมตร ความยาว 220 เมตร ช่วงที่ 2 ปากห้วยกว้าง 10 เมตร ลึก 3 เมตร ความยาว 350 เมตร

สถานที่ขุดลอกห้วยอีบุตร บ้านหนองยาร้า หมู่ที่ 6 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ประมาณราคา โดยใช้ราคาสินค้าวัสดุอุปกรณ์ของ สนง.การค้ำภายใน ของ กทม.และจังหวัดอุตรดิตถ์ ของเดือน เมษายน พ.ศ. 2560

บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเหมืองการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2558

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานขุดลอกลำคลอง ลาดเอียง 1:1								
1	ช่วงที่ 1 ปากคลองกว้าง 8.00 เมตร ก้นคลอง 2 เมตร ลึก 3 เมตร	220.00	เมตร				-	-	
	พื้นที่ขุดลอก	990.00	ลบ.ม.		-	23.00	22,770.00	22,770.00	
2	ช่วงที่ 2 ปากคลองกว้าง 10 เมตร ก้นคลอง 4 เมตร ลึก 3 เมตร	350.00	เมตร				-	-	
	พื้นที่ขุดลอก	2,205.00	ลบ.ม.		-	23.00	50,715.00	50,715.00	
	ความยาวรวมไม่น้อยกว่า	570.00	เมตร				-	-	
	ปริมาตรดินขุด	3,195.00	ลบ.ม.				-	-	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง ทั้งหมดเป็นเงิน							73,485.00	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และได้ร่วมกันพิจารณาพร้อมกำหนดราคากลาง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายวีระพล แยมแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายตุลชัย วังวิเศษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกฤษฎา บุญนิตย์)