

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานเสริมผิวพาราแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 1 แห่ง
งานเสริมผิวถนน Para Asphaltic concrete ขนาดความกว้าง 6 เมตร ความยาว 1060 เมตรหนา 4 ซม.
รวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 6360 ตารางเมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.ร่วมจิต

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000.00 บาท

3. ลักษณะงาน งานเสริมผิวถนน Para Asphaltic concrete ขนาดความกว้าง 6 เมตร ความยาว 1060 เมตรหนา 4 ซม.
รวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 6360 ตารางเมตร
ตามแบบแปลน หรือข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เป็นเงิน 2,000,000.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1.....
5.2.....
5.3.....
5.4.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1	นายวีระพล	แยมแก้ว	ประธานกรรมการ
6.2	นายศุภชัย	วังวิเศษ	กรรมการ
6.3	นายกฤษฎา	บุญนิตย์	กรรมการ

สรุปผลประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

แบบ ปร.5

กำหนดราคากลาง งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการ งานเสริมผิวพาราแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 1 แห่ง

ปริมาณงาน งานเสริมผิวถนน Para Asphaltic concrete ขนาดความกว้าง 6 เมตร ความยาว 1060 เมตรหนา 4 ซม.

รวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 6360 ตารางเมตร

สถานที่ปรับปรุงเส้น บ้านเนินสิงห์-บ้านเนินสูง รหัสสายทาง อต.ถ.69-002 หมู่ที่ 9 ตำบลร่วมจิต อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานออกแบบ แพลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,499,099.70	1.3624	2,042,373.43	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			2,045,373.43	
	ค่างานสุทธิ คิดเป็นราคาค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น			2,000,000.00	
	ตัวอักษร (สองล้านบาทถ้วน)				

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ที่ 52/2560 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และได้ร่วมกันพิจารณาพร้อมกำหนดราคากลาง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายวีระพล แยมแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกฤษฎา บุญนิตย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภชัย วังวิเศษ)

รายละเอียดประมาณการวัสดุและค่าก่อสร้าง
โครงการ งานเสริมผิวพาราแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ปรับปรุงเส้น บ้านเนินสิงห์-บ้านเนินสูง รหัสสายทาง อต.ถ.69-002 หมู่ที่ 9 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ปริมาณงาน งานเสริมผิวถนน Para Asphaltic concrete ขนาดความกว้าง 6 เมตร ความยาว 1060 เมตร หนา 4 ซม. รวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 6360 ตารางเมตร

ประมาณราคา โดยใช้ราคาสินค้าวัสดุอุปกรณ์ของ สมง.การค้าภายใน ของจังหวัดอุตรดิตถ์และกรุงเทพมหานคร ของเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม	(บาท)	
1	งานเสริมผิวจราจร Para Asphaltic Concrete หนา 4 ซม.							
	งาน Tack Coat	6,360.00	ตร.ม.	5.68	5.84	11.52	73,267.20	
	งานปูผิว Para Asphaltic Concrete	6,360.00	ตร.ม.	207.00	8.00	215.00	1,367,400.00	หนา 4 ซม.
	งานตีเส้นจราจร (ใช้สีเทอร์โมพลาสติก)	238.50	ตร.ม.	245.00		245.00	58,432.50	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งหมดเป็นเงิน						1,499,099.70	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และได้ร่วมกันพิจารณาพร้อมกำหนดราคากลาง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายวีระพล แย้มแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกฤษฎา บุญนิตย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภชัย วังวิเศษ)