

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ปรับปรุงซ่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ร่วมจิต จำนวน ๑ แห่ง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๐๐,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน: ๔.๑ เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอน พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๓ ตารางเมตร

๔.๒ ปรับปรุงฝ้าเพดาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๒ ตารางเมตร

๕. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท ราคา/หน่วย

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ค่าวัสดุก่อสร้าง จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของจังหวัด

อุดรดิตถ์ และกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

๖.๒ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบราคากลางงานก่อสร้าง ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

๖.๓ ราคาน้ำมันประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ น้ำมันดีเซล ๓๐.๔๕ บาท/ลิตร

๖.๔ ใช้ factor f งานอาคาร ๑.๓๐๙๑

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวบุหงา ดังก้อง

ประธานกรรมการ

๗.๒ นางจิตาภา แสงแก้ว

กรรมการ

๗.๓ นายกฤษฎา บุญนิตย์

กรรมการ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นาย.....)
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางจิตาภา แสงแก้ว)
ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวนภิศรา อาณาเขตต์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

โครงการ ปรับปรุงซ่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ร่วมจิต จำนวน 1 แห่ง

ปริมาณงาน 1. เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 223 ตารางเมตร

2. ปรับปรุงผ้าเพดาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 182 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ อบต.ร่วมจิต หมู่ที่ 5 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	229,943.03	1.3074	300,627.52	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			303,627.52	
	คำนวณสุทธิ คิดเป็นราคาค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น			300,000.00	
	ตัวอักษร	(สามแสนบาทถ้วน)			


ลงชื่อ.....*ศิริพร*.....ประมาณราคา

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ตรวจสอบ

(นายธิวฤทธิ์ ยอดยิ่ง) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(นายกฤษฎา บุญนิตย์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ลงชื่อ.....*[Signature]*.....
 (นางศุภากรณ์ ชัยยิ่ง) (นายนิธินันท์ เมืองทอง) เห็นชอบ / อนุมัติ
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต (นายนิธินันท์ เมืองทอง) อนุมัติ
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต (นางสาวนันทพร อาณาเขตต์) พยาน
 (นางสาวนันทพร อาณาเขตต์) พยาน



รายละเอียดประมาณการวัสดุและค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ร่วมจิต จำนวน 1 แห่ง
ปริมาณงาน 1. เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 223 ตารางเมตร

2. ปรับปรุงฝ้าเพดาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 182 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ อบต.ร่วมจิต หมู่ที่ 5 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ประมาณการโดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานเตรียมการเบื้องต้น								
1	งานรื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา (ชนกอง)	223.96	ตร.ม.	-	-	20.00	4,479.20	4,479.20	
2	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน (ภายใน)	112.00	ตร.ม.	-	-	20.00	2,240.00	2,240.00	
3	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน (ภายนอก)	70.08	ตร.ม.	-	-	20.00	1,401.60	1,401.60	
4	หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน (สี) หน้า 4 มม.	223.96	ตร.ม.	207.00	46,359.72	70.00	15,677.20	62,036.92	
	- ครอปสัน	51.90	เมตร	120.00	6,228.00	70.00	3,633.00	9,861.00	
	- รางระบายนํ้าแผ่นเหล็กรีดลอน	10.50	เมตร	120.00	1,260.00	25.00	262.50	1,522.50	
5	งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (ภายนอก)	112.00	ตร.ม.	300.00	33,600.00	97.00	10,864.00	44,464.00	
6	งานฝ้าเพดานสกริปบอร์ด หน้า 4 มม. (ภายนอก)	70.08	ตร.ม.	235.00	16,679.04	97.00	6,797.76	23,476.80	
7	งานทาสีฝ้าเพดาน	182.80	ตร.ม.	13.12	2,400.00	35.00	6,398.00	13,710.00	
8	งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง								
	- โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้าเพดาน LED 9 วัตต์ ขนาด 4 นิ้ว	39.00	ชุด	200.00	7,800.00	115.00	4,485.00	12,285.00	

ลงชื่อ..... (นางจุติภาว แสงแก้ว)
(นางสาวกสิกร อาภาเขตต์)
พยาน

	- โคมไฟดวงไม้ไฟส่องสว่างเพดาน LED 12 วัตต์ ขนาด 6 นิ้ว	3.00	ชุด	315.00	945.00	115.00	345.00	1,290.00	
	- โคมไฟ LED ส่องสว่างตาม 60 วัตต์ ขนาด 60 x 120 ซม.	2.00	ชุด	2,615.00	5,230.00	115.00	230.00	5,460.00	
	- หลอดไฟ LED 18 วัตต์	30.00	ชุด	215.00	6,450.00	115.00	3,450.00	9,900.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้า	2.00	ชุด	250.00	500.00	80.00	160.00	660.00	
	- สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร	2.00	ม้วน	1,046.00	2,092.00	-	-	2,092.00	
9	งานทาสี								
	- งานทาสีอาคารทั้งภายในและภายนอก	440.80	ตร.ม.	40.00	17,632.00	35.00	15,428.00	33,060.00	
10	งานบันไดหน้าอาคาร	0.95	ตร.ม.	-	-	158.00	150.10	150.10	
	งานรื้อถอนผนังเดิม	5.98	ตร.ม.	-	-	30.00	179.40	179.40	
	งานบันไดหน้าอาคาร 1 ชั้น	0.95	ตร.ม.	-	-	158.00	150.10	150.10	
	- ปูนผสม	1.00	ถุง	104.00	104.00	-	-	104.00	
	- ทรายหยาบ	0.06	ลบ.ม.	420.00	25.20	-	-	25.20	
	- ตินเบอร์ 1 - 2	0.11	ลบ.ม.	317.00	34.87	-	-	34.87	
	- ไม้แบบ	0.53	ตร.ม.	280.00	148.40	-	-	148.40	
	- ตะปู	0.13	กก.	44.00	5.72	-	-	5.72	
11	งานปูกระเบื้องเซรามิก	1.01	ตร.ม.	-	-	174.00	175.74	175.74	
	- ปูนผสม	0.45	ถุง	104.00	46.80	-	-	46.80	
	- ทรายหยาบ	0.04	ลบ.ม.	420.00	16.80	-	-	16.80	
12	งานพื้นต่างระดับหน้าอาคาร (เนื้อหญ้า)	1.00	ตร.ม.	104.00	208.00	161.00	161.00	161.00	
	- ปูนหล่อ	0.00	ตร.ม.	420.00	58.80	-	-	58.80	
	- ทรายหยาบ	0.14	ลบ.ม.	317.00	85.59	-	-	85.59	
	- ตินเบอร์ 1 - 2 (นางจ่อจั่ว บรณกุล)	0.27	ลบ.ม.	317.00	85.59	-	-	85.59	

ลงชื่อ..... (นางสาวณิศรา อาณาเขตต์).....
 (.....)

พยาน

	- ไม้แบบ	0.75	ตร.ม.	280.00	210.00	139.00	104.25	314.25	
	- ตะปู	0.18	กก.	44.00	7.92	-	-	7.92	
13	งานทำพื้นขัดทราย	1.00	ตร.ม.	-	-	30.00	30.00	30.00	
	- ปูนผสม	0.53	ถุง	104.00	55.12	-	-	55.12	
	- ทรายหยาบ	0.11	ลบ.ม.	420.00	46.20	-	-	46.20	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด				153,141.18		76,801.85	229,943.03	บาท

ลงชื่อ.....*ผู้ทำ*.....ประมาณราคา

(นายวิชาฤทธิ์ ยอดยิ่ง) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ.....*สม*.....ตรวจสอบ/เห็นชอบ

(นางศุภากรณ์ อยุธยา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำหม่น ช่วยปฏิบัติราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ลงชื่อ.....*ผู้ทำ*.....ตรวจสอบ

(นายภานุภา นุญนิตย์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....*สม*.....เห็นชอบ / อนุมัติ

(นายณิพนธ์ เมืองพุ่ม) นายก อบต.ร่วมจิต



ลงชื่อ.....*ผู้ว่าจ้าง*.....

(นายณิพนธ์ เมืองพุ่ม)

ลงชื่อ.....*ผู้รับจ้าง*.....

(นายณิพนธ์ เมืองพุ่ม)

ลงชื่อ.....*ผู้ว่าจ้าง*.....

(นายณิพนธ์ เมืองพุ่ม)

ลงชื่อ.....*ผู้รับจ้าง*.....

(นายณิพนธ์ เมืองพุ่ม)