

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ แห่ง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๘๐,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน: โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแดนทอง หมู่ที่ ๘ บ้านแดนทอง ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๒๒๖ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๙๐๔ ตารางเมตร

๔. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๔๗๔,๐๐๐.-บาท ราคา/หน่วย

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ค่าวัสดุก่อสร้าง จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๕.๒ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบราคากลางงานก่อสร้าง ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

๕.๓ ราคาน้ำมันประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ น้ำมันดีเซล ๒๒.๑๓ บาท/ลิตร

๕.๔ ใช้ factor f งานก่อสร้างอาคาร ๑.๓๐๕๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวบุหงา ดังก้อง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายกฤษฏา บุญนิตย์	กรรมการ
๖.๓ นายรัฐวัฒน์ มะลิคำ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง

ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 226 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 904 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแดนทอง บ้านแดนทอง หมู่ที่ 8 ตำบลร่วมจิต อำเภอกำปสา จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานออกแบบ แปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคา วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	363,189.16	1.3056	474,179.77	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			477,179.77	
	คำนวณสุทธิ คิดเป็นราคาค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น			474,000.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ที่ 1208 / 2563 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และได้ร่วมกันพิจารณาพร้อมกำหนดราคากลาง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นางสาวบุหงา ดั่งก้อง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐวัฒน์ มะลิคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกฤษฎา บุญนิษฐ์)

รายละเอียดประมาณการวัสดุและค่าก่อสร้าง

ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 226 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 904 ตารางเมตร


สถานที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแดนทอง บ้านแถมทอง หมู่ที่ 8 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ประมาณราคา โดยใช้ราคาลิสดัชนีวัสดุอุปกรณ์ของ สบง.การดำรงใน ของ กทม.และจังหวัดอุตรดิตถ์ ของเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต คำณวนราคา วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาวัสดุ	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	เป็นเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	904.00	ตร.ม.		-	1.24	1,120.96	1,120.96	
2	พรายหยาบรองพื้น	45.00	ลบ.ม.	401.00	18,045.00	99.00	4,455.00	22,500.00	
3	คอนกรีต ST 240 ที่อายุ 28 วัน	135.60	ลบ.ม.	1,801.00	244,215.60	306.00	41,493.60	285,709.20	
4	ค่าแรงประกอบแบบ	67.00	ตร.ม.		-	113.00	7,571.00	7,571.00	
5	แต่งรอยต่อคอนกรีต,หยอดยางมะตอย	170.00	เมตร	20.00	3,400.00	10.00	1,700.00	5,100.00	
6	เหล็กเสริม Ø 15 มม ยาว 0.50 เมตร @ 0.30 เมตร	370.00	กก.	21.00	7,770.00	5.00	1,850.00	9,620.00	
7	เหล็กตะแกรง wire meshขนาด Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 # เมตร	904.00	ตร.ม	27.00	24,408.00	5.00	4,520.00	28,928.00	
8	ดินลูกรังไหลทาง	33.00	ลบ.ม.	50.00	1,650.00	30.00	990.00	2,640.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าขนส่ง + ค่าแรง ทั้งหมดเป็นเงิน								363,189.16	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และได้ร่วมกันพิจารณาพร้อมกำหนดราคากลาง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ


(นางสาวบุหงา ดังก้อง) (นายภูษฎา บุญนิตย์) (นายรัฐวัฒน์ มะลิคำ)