

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานเสริมผิวพาราแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 1 แห่ง

งานเสริมผิวถนน Para Asphaltic concrete ขนาดความกว้าง 6 เมตร ความยาว 1000 เมตร ทน 4 ซม.

รวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 6000.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.ร่วมจิต

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,930,000.00 บาท

3. ลักษณะงาน งานเสริมผิวถนน Para Asphaltic concrete ขนาดความกว้าง 6 เมตร ความยาว 1000 เมตร ทน 4 ซม.

รวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 6000.00 ตารางเมตร

ตามแบบแปลน หรือข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ

เป็นเงิน 1,930,000.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1. คำว่าวัสดุก่อสร้าง จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของจังหวัดอุดรดิตถ์

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

5.2. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบราคากลางงานก่อสร้าง 15 มีนาคม 2560

5.3.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1	นายวีระพล	แย้มแก้ว	ประธานกรรมการ
6.2	นางสาวบุหงา	ดังก้อง	กรรมการ
6.3	นายกฤษฎา	บุญนิษฐ์	กรรมการ

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

โครงการ งานเสริมผิวพาราแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 1 แห่ง

ปริมาณงาน งานเสริมผิวถนน Para Asphaltic concrete ขนาดความกว้าง 6 เมตร ความยาว 1000 เมตร หนา 4 ซม.

รวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 6000.00 ตารางเมตร

สถานที่ปรับปรุงเส้น บ้านใหม่พัฒนา-บ้านหนองโสน รัชสหายทาง อต.ถ.69-003 หมู่ที่ 11 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงานออกแบบ แปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง+ค่าแรงงาน,ไม่รวมภาษี (v.) รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,416,195.00	1.3624	1,929,424.07	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			1,932,424.07	
	ค่างานสุทธิ คิดเป็นราคาค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น			1,930,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)				

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ที่ 968 / 2561 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และได้ร่วมกันพิจารณาพร้อมกำหนดราคากลาง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายวีระพล แหมแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนุหงา ดังก้อง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกฤษฎา บุญนิษฐ์)

รายละเอียดประมาณการวัสดุและค่าก่อสร้าง

โครงการ งานเสริมผิวพาราแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ปรับปรุงเส้น บ้านใหม่พัฒนา-บ้านหนองโปลา รห.ส.สายทาง ๑๓.๑.๖๑-๐๐๓ หมู่ที่ 11 ตำบลรวมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ปริมาณงาน งานเสริมผิวถนน Para Asphaltic concrete ขนาดความกว้าง 6 เมตร ความยาว 1000 เมตร หน้า 4 ซม. รวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 6000.00 ตารางเมตร

ประมาณราคา โดยใช้ราคาสินค้าวัสดุอุปกรณ์ของ สนง.การค้าภายใน ของจังหวัดอุตรดิตถ์และกรุงเทพมหานคร ของเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม	(บาท)	
1	งานเสริมผิวจราจร Para Asphaltic Concrete หน้า 4 ซม.							
	งาน Tack Coat	6,000.00	ตร.ม.	4.64	5.48	10.12	60,720.00	
	งานปูผิว Para Asphaltic Concrete	6,000.00	ตร.ม.	207.00	8.90	215.90	1,295,400.00	หน้า 4 ซม.
	งานตีเส้นจราจร (ใช้สีเทอร์โมพลาสติก)	222.50	ตร.ม.	270.00		270.00	60,075.00	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งหมดเป็นเงิน						1,416,195.00	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และได้ร่วมกันพิจารณาพร้อมกำหนดราคากลาง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)..... ประธานคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวีระพล แย้มแก้ว)

(นางสาวบุหงา ดังก่อ)

(นายกฤษฎา บุญมิตร)